

OPIS ROBÓT WRAZ ZE ZDJĘCIAMI

**Wymiana rynien i rur spustowych na elewacji wejściowej (zachodniej)
w budynku mieszkalnym przy ul. Azotowej 19 w Chorzowie.**

OPIS ZADANIA	ILOŚĆ
Rozebranie rynien z PCV nie nadających się do użytku	27 mb
Rozebranie rur spustowych z PCV ni nadających się do użytku	32 mb
Montaż rynien dachowych półokrągłych Ø 150 z blachy tytanowo-cynkowej	27 mb
Montaż rur spustowych Ø 120 z blachy tytanowo-cynkowej	32 mb
Zabudowa czyszczaków Ø 120 z blachy tytanowo-cynkowej	4 szt.
Zabudowa narożników wewnętrznych Ø 150 z blachy tytanowo-cynkowej	6 szt
Zabudowa zakończeń (dekli) rynien Ø 150 z blachy tytanowo-cynkowej	8 szt.
Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy tytanowo-cynkowej	4 szt.
Praca podnośnika koszowego	



2

Linia czerwoną zaznaczono odcinki
rynien i rur spustowych do
wymiany



Linia czerwoną zaznaczono
rynien i rury spustowe
przeznaczone do wymiany



2