
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont fragmentów elewacji frontowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Narutowicza 3 Chorzów
NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DIAMENT"
ADRES INWESTORA: UL. OGRODOWA 17 K PIEKARY ŚLĄSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

JANUSZ DAROWSKI



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		REMONT BALUSTRAD LOGGII			
1.1	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach. Skucie odspojonych fragmentów balustrad betonowych. Przyjęto orientacyjnie.	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2	ZKNR C-2 0804-09 analogia	Wykucie odsłoniętych skorodowanych pretów zbrojeniowych. Przyjęto orientacyjnie.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.3	ZKNR C-2 0805-01 analogia	Oczyszczenie ręczne stali zbrojeniowej. Przyjęto orientacyjnie.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.4	ZKNR C-2 0807-01 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej powłoką ochronną.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.5	ZKNR C-2 0808-10 analogia	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej.	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6	ZKNR C-2 0809-04 analogia	Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm.	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7	wycena indywidualna	Uzupełnienie ubytków czap balustrad betonowych loggii.	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
2		MAŁOWANIE ELEWACJI BUDYNKU			
2.1	KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3	KNR 0-17 2608-01 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. Pasy poziome na elewacji.	m2		
		1,33 * 15 + 19 * 0,95 * 2 + 19 * 0,5	m2	65,550	
				RAZEM	65,550
2.4	KNR 0-33 0128-01 analogia	Grunтовanie i malowanie elewacji.	m2		
		65,55	m2	65,550	
				RAZEM	65,550
3		RUSZTOWANIA			
3.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		10,5 * 19	m2	199,500	
				RAZEM	199,500
3.2	KNR-W 2-02 1612-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 20 m	m2		
		199,5	m2	199,500	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	199,500
3.3	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m2		
		199,5	m2	199,500	
				RAZEM	199,500
3.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.3, 2.4)	m-g		
		0	m-g	0,000	
				RAZEM	0,000
4		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		<przyjeto szacunkowo> 2 * 0,05	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
4.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km Krotnosc = 10	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100
4.3	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100