

PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA SYSTEMU ODWODNIENIA BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: UL. MACIEJKOWICKA 2 CHORZÓW
NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 'DIAMENT'
ADRES INWESTORA: UL. OGRODOWA 17 K PIEKARY ŚLĄSKIE

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
JANUSZ DAROWSKI

4

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		WYMIANA SYSTEMU ODWODNIENIA DACHU.			
1.1		Roboty zabezpieczające i przygotowawcze			
1	KNR-W 2-19	Oznakowanie terenu taśmą z tworzywa sztucznego.	m		
d.1.1	0102-01	Oznaczenie strefy bezpieczeństwa.			
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
2	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.1.1	0703-01	ostrzegawczych, informacyjnych			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.1.1	0703-03	ostrzegawczych, informacyjnych			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Wymiana rynien i rur spustowych			
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -	m2		
d.1.2	0519-04	pierwsza warstwa- celem demontażu rynien.			
	analogia	(25,6 + 17,6) * 0,5	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -	m2		
d.1.2	0519-05	następna warstwa.			
	analogia	21,6	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.2	0535-04				
		43,2	m	43,200	
				RAZEM	43,200
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów	m2		
d.1.2	0535-08	ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie			
		nadającej się do użytku			
		<pas nadrynnowy> 43,2 * 0,33	m2	14,256	
				RAZEM	14,256
8		Usunięcie zerwanej papy z dachu budynku	m3		
d.1.2	wycena indywidualna				
		21,6 * 0,02	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do	m		
d.1.2	0535-05	użytku			
		4 * 10	m	40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych.	m		
d.1.2	0414-11				
	analogia	43,2	m	43,200	
				RAZEM	43,200
11	KNR 2	Obróbki z blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm	m2		
d.1.2	0505-03	przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm			
		<pas nadrynnowy> 43,2 * 0,33	m2	14,256	
				RAZEM	14,256
12	KNR 2	Rynny dachowe półokrągłe fi 150 z blachy tytanowo -	m		
d.1.2	0505-05	cynkowej.			
	analogia	43,2	m	43,200	
				RAZEM	43,200
13	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie	szt.		
d.1.2	0524-07	wpuszczów (sztucerów) z blachy z tytanu cynku			
	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR 0-22 0529-02 analogia	Obróbki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd. Wykonanie warstwy wyrównawczej z papy podkładowej. Uzupełnienie pasa papy nawierzchniowej o szerokości 1 m z wykonaniem spoinowania.	mb		
		43,2	mb	43,200	
				RAZEM	43,200
15 d.1.2	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan-cynku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
16 d.1.2	wycena indywidualna	Oplata za transport i utylizację papy.	m3		
		0,432	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
17 d.1.2		Praca podnośnika koszowego.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000