
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Kontynuacja remontu klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Narutowicza 3 Chorzów
NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DIAMENT"
ADRES INWESTORA: UL. OGRODOWA 17 K PIEKARY ŚLĄSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

JANUSZ DAROWSKI



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty wewnętrzne			
1.1		Remont klatki schodowej kontynuacja			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi do piwnicy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	wycena indywidualna	Przygotowanie ścian do malowania. Czyszczenie i odpylenie.	m2		
		<poziom -1> $2,78 * 3,25 + 2,06 * 3,25 + (0,8 + 0,5) * 3,25 + (2,92 + 0,9) * 3,25 * 1 / 2 + 1,3 * 2,2 + 3,14 * 2,0 + 1,56 * 2,0$	m2	38,423	
		<poziom 0 i +1> $2,37 * 2,6 + 2,79 * 2,6 + (5,74 + 5,59 + 2,76 + 5,06) * 3,0$	m2	70,866	
		<powierzchnia drzwi> - $(1,55 * 2,4 + 0,9 * 2,0 + 1,43 * 2,24)$	m2	-8,723	
				RAZEM	100,566
3 d.1.1	wycena indywidualna	Przygotowanie do malowania na biegach i spocznikach. Czyszczenie i odpylenie.	m2		
		$2,0 * 1,35 + (2,73 * 1,35) * 3$	m2	13,757	
		$2,76 * 1,35 * 3$	m2	11,178	
				RAZEM	24,935
4 d.1.1	NNRNKB 7 1134-01 analogia	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		24,935	m2	24,935	
				RAZEM	24,935
5 d.1.1	NNRNKB 7 1134-02 analogia	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		100,566	m2	100,566	
				RAZEM	100,566
6 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		24,935	m2	24,935	
				RAZEM	24,935
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		$100,566 * 60\%$	m2	60,340	
				RAZEM	60,340
8 d.1.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) - cokół , pas na policzku schodów	m		
		<cokolik> 37	m	37,000	
		<policzka schodów> 16	m	16,000	
				RAZEM	53,000
9 d.1.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		$100,566 * 40\%$	m2	40,226	
				RAZEM	40,226
10 d.1.1	wycena indywidualna	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.1.1	wycena indywidualna	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.1.1	KNR 0-19 1024-07 analogia	Dostawa i montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych . Drzwi do piwnicy.	m2		
		$0,90 * 2,0$	m2	1,800	
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,800