
PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont strefy wejścia do budynku - podest
ADRES INWESTYCJI: ul. Narutowicza 6 Chorzów
NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 'DIAMENT'
ADRES INWESTORA: UL. OGRODOWA 17 K PIEKARY ŚLĄSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

JANUSZ DAROWSKI

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		REMONT STREFY WEJŚCIA DO BUDYNKU.			
1.1		PODEST PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU			
1.1.1	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach. Usunięcie warstwy skorodowanego betonu , oczyszczenie powierzchni podestu.	m2		
		<podest przed drzwiami> $1,85 * 0,85 + 2,33 * 0,67$	m2	3,134	
		<stopień> $(0,97 * 2 + 2,33) * 0,3$	m2	1,281	
		<podstopnice> $(0,67 * 2 + 2,33) * 0,18 + (0,97 * 2 + 2,9) * 0,18$	m2	1,532	
				RAZEM	5,947
1.1.2	ZKNR C-2 0808-10 analogia	Wykonanie warstwy kontaktowej.Reprofilacja podłoża.	m2		
		5,97	m2	5,970	
				RAZEM	5,970
1.1.3	ZKNR C-2 0309-06	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej. Izolacja przeciw przesączaniu wody.	m2		
		5,97	m2	5,970	
				RAZEM	5,970
1.1.4	KNR 2-02 2111-04	Okładziny spoczników i schodów z płyt granitowych 3 cm.(granit płomieniowany)	m2		
		5,97	m2	5,970	
				RAZEM	5,970
1.1.5	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.6	KNR W-01 0408-02 analogia	Impregnacja okładziny schodów z granitu płomieniowego	m2		
	Powierzchnia stopnic i podstopnic	5,97	m2	5,970	
				RAZEM	5,970
2		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		<przyjęto szacunkowo> $5,9 * 0,05$	m3	0,295	
				RAZEM	0,295
2.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		0,295	m3	0,295	
				RAZEM	0,295
2.3	wycena indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		0,295	m3	0,295	
				RAZEM	0,295

**REMONT STREFY WEJŚCIA DO BUDYNKU – PODEST
CHORZÓW, ULICA NARUTOWICZA 6**



