

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chorzów ul. Maciejkowska 4 (dotyczy 1 kl.)					
1		Klatka schodowa			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien + drzwi + posadzka(z płytek) na parterze folią $(1,60*6)+(2,40*2)+(2,00*2)$	m ² m ²	 18,400	
				RAZEM	18,400
2 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $[(13,90*2)+(6,70*2)]*4-[(7,60*2)+(3,70*2)]*4$	m ² m ²	 74,400	
				RAZEM	74,400
3 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 11,20*4	m ² m ²	 44,800	
				RAZEM	44,800
4 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (lamperia) $[(7,60*2)+(3,70*2)]*4$	m ² m ²	 90,400	
				RAZEM	90,400
5 d.1	KNR 4-01 0711-11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu) 1,70*7	m ² m ²	 11,900	
				RAZEM	11,900
6 d.1	KNR 4-01 0708-04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm (6,20*5)	m m	 31,000	
				RAZEM	31,000
7 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie $[(11,20)+(13,90*2)+(6,70*2)]*4$	m ² m ²	 209,600	
				RAZEM	209,600
8 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4,60	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
9 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach. $[(13,90*2)+(6,70*2)]*4$	m ² m ²	 164,800	
				RAZEM	164,800
10 d.1	KNR 2-02 2009-02 z. sz. 2.11.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $[(13,90*2)+(6,70*2)]*4$	m ² m ²	 164,800	
				RAZEM	164,800
11 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm $[(13,90*2)+(6,70*2)]*4$	m ² m ²	 164,800	
				RAZEM	164,800
12 d.1	KNR 2-02 2009-04 z. sz. 2.11.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 11,20*4	m ² m ²	 44,800	
				RAZEM	44,800
13 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 11,20*4	m ² m ²	 44,800	
				RAZEM	44,800
14 d.1	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych $[(2,20*6)+(1,00*3)+(3,50*2)+(2,70*2)+(1,50*2)+(0,60*2)]*4*40\%$	m m	 52,480	
				RAZEM	52,480
15 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - przygotowanie powierzchni po szlifowaniu, a przed malowaniem $[(11,20)+(13,90*2)+(6,70*2)]*4$	m ² m ²	 209,600	
				RAZEM	209,600
16 d.1	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe $[(13,90*2)+(6,70*2)]*4-[(7,60*2)+(3,70*2)]*4$	m ² m ²	 74,400	
				RAZEM	74,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.1 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		11,20*4	m ²	44,800	
				RAZEM	44,800
18	KNR 4-01 d.1 1206-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
		$[(7,60*2)+(3,70*2)]*4$	m ²	90,400	
				RAZEM	90,400
19	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad	m ²		
		3,20*6+1,40	m ²	20,600	
				RAZEM	20,600
20	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1,60*2*4	m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
21	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien + drzwi lokatorskich + drzwi wejściowych/piwnicznych.	m ²		
		$(1,60*6)+(2,40*2)+(2,00*2)$	m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
22	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		Krotność = 4	m ²		
		11,20*4	m ²	44,800	
				RAZEM	44,800
23	kalkulacja d.1 własna	Wywiezienie gruzu z (ALBA)	m ³		
		0.50	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
24	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm (instalacja CO + gazowa)	m		
		$(7,10*3)$	m	21,300	
				RAZEM	21,300
25	KNR-W 9 d.1 1110-04	Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm (nr. pięter + data malowania)	szt.		
		$(7*4)+6+7+21$	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
26	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, podesty.	m ²		
		$[(9*0,80*5)+(3,10*7)]$	m ²	57,700	
				RAZEM	57,700
27	KNR 4-01 d.1 1207-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (boczki schodów)	m		
		2,70*6	m	16,200	
				RAZEM	16,200